



Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Cod fiscal: 2613362

Piatra Neamț, Bd. Traian nr.1-3,

Tel-0233219440-centrală-0233214039-secretariat-Fax-0233216562

e-mail: sjuneamt@sjuneamt.ro

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 24087

Nr. din

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrării:

„Refacere racord alimentare cu apă rece din str. Orhei”

1.2 Amplasamentul lucrării

Lucrarea se află în incinta SJU Piatra Neamț, b-dul Traian nr. 1 – 3, Piatra Neamț

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Lucrarea se referă la refacerea racordului, de rezervă, de alimentare cu apă a SJU Piatra Neamț. Inițial, acest racord era realizat prin inelul de incendiu, însă, datorită vechimii acestui inel executat din țevă de OL în anul 1975, au apărut o serie de avarii care au dus, în cele din urmă la înlocuirea lui cu o instalație nouă de stingerea incendiilor cu hidranți exteriori, inelul vechi fiind abandonat.

Lucrarea presupune demolarea carosabilului de beton, săparea unui șanț până la cota conductei inelului vechi și blindarea acestuia în amonte de legătura la rețeaua municipală.

După efectuarea probelor de presiune, se va aduce amplasamentul la forma inițială.

Ing. NEACȘU Constantin

Obiectivul: REPARATII
Obiectul: REPARATIE CONDUCTA APA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BLTV08 BLINDARE TEAVA DN 200 MM

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 TSA14C1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

002 DC04B1 M 8.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

003 DG06A1 M.C. 0.800
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

004 TSF02C1 MP. 16.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,0
-0,2M INTRE DULAPI

005 RPAC18A1 BUC. 2.000
TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC
A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 200 MM*

006 GD08E1 BUC. 2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=200 MM

007 IZL02B1 MP. 1.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE INTARITA

008 DG04B1 M 6.000
DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

=====

009	DE10A1	M	6.000
-----	--------	---	-------

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

010	TSD01C1	M.C.	7.200
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

011	TSD04A1	M.C.	7.200
-----	---------	------	-------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

012	CA01B1	M.C.	0.800
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ

013	TRA01A05P	TONA	2.000
-----	-----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

014	DF24A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

015	TSA24A1	ORA	2.000
-----	---------	-----	-------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Ing. NEACU Gt,



Sef. Serv. TAAT
ex. Cibi George.

